

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ....สำนักปลัด เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๖๖,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
คลองชะอุ่น ๑ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองชะอุ่นกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑..... เป็นเงิน๑๔๒,๐๐๐..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕).....

๖.๒ บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา.....

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|-------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางปรารถนา สุตสาย | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายฉัตรดา เคารพธรรม | กรรมการ |
| ๗.๓ นายศตวรรษ ไชยลิก | กรรมการ |
| ๗.๔ | |
| ๗.๕ | |

กรมบัญชีกลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น โทร. ๐ ๓๗๓๓๙ ๘๐๙๓

ที่ สฎ ๕๔๕๐๑/

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ที่ ๓๐๓/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
สำหรับจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
คลองชะอุ่น ๑ ประกอบด้วย

๑. นางปรารถนา สูดสาย หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรพร เคารพธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายศตวรรษ ไชยลิก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ กำหนดรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ข้างต้นแล้ว โดยกำหนด
รูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ซึ่งสรุปราคากลางจำนวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท และมีรายละเอียด
การกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลางโดยสรุปดังนี้

๑. ราคาวัดวัสดุก่อสร้าง : เป็นไปตามราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตุลาคม ๒๕๖๑
 ๒. การคำนวณราคาค่าขนส่ง: ไม่มี (เนื่องจากเป็นงานอาคาร)
 ๓. การเลือกใช้ตาราง Factor F: ประเภทงานอาคารที่ ๑.๓๐๗๔ เงื่อนไขภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗
เปอร์เซ็นต์ คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ที่ ๖ เปอร์เซ็นต์
 ๔. แบบฟอร์มที่ใช้ ปร.๔ (แบบแสดงบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา ปร.๕ (แบบสรุปค่าก่อสร้าง)
 ๕. ให้ผู้รับจ้างทำป้ายก่อสร้างชั่วคราว และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จให้ทำป้ายตามรูปแบบที่กำหนดและ
ให้ผู้รับจ้างทำป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนประชาชนเพื่อความปลอดภัย
 ๖. ระยะเวลาการก่อสร้าง ๔๕ วัน จำนวน ๑ งวดงาน
 ๗. การกำหนดสัญญาค่า K แบบปรับราคาได้
 ๘. ค่าแปรผันเกี่ยวกับราคาวัสดุและน้ำมัน ไม่มี
 ๙. การตรวจสอบงานพิเศษ ไม่มี
 ๑๐. ช่างผู้ควบคุมงาน: มีวุฒิการศึกษา วิศวกรโยธา ระดับภาคี
 ๑๑. สรุปราคากลาง: ๑๔๒,๐๐๐.- (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
- รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. คำสั่งเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ที่ ๓๐๔/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลางตามโครงการโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ๑ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๔๒,๐๐๐.- (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อไป



(นางปรารธนา สุดสาย)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ประธานกรรมการฯ

ความเห็นปลัดเทศบาล
เรียน นายกเทศมนตรีฯ


เพื่อพิจารณาเรื่องขอขุดถนนสาย



(นางสาวจิรพันธ์ อินทมูลิก)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

ความเห็นนายกฯ

-เห็นชอบ ๗๒๓.



(นายไพฑูรณ์ คงเดิม)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

งานก่อสร้าง ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น 1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

ประมาณราคา นายฉัตรดา เคารพธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน พย.4871

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

| ลำดับที่ | รายการ | คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท | Factor F | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|--|-----------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 1 | งานปรับปรุงและต่อเติม | 108,625.64 | 1.3074 | 142,017.16 | ระยะเวลา |
| | | | | | 45 วัน |
| | | | | | |
| | | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 142,017.16 | |
| (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-) ยอดสุทธิ | | | | 142,000.00 | |

พื้นที่ - เมตร
เฉลี่ย เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวปรารธนา สุดสาย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศตวรรษ ไชยสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฉัตรดา เคารพธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน พย.๔๘๗๑

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายไพฑูรณ คงเดิม)


นายสเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

แผ่นที่ 1

งานก่อสร้าง: ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ผู้ประมาณราคา นายอัจฉรา เคารพธรรม พย.4871 นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน TRUSS 1 | | | | | | | | |
| | 1.1 เหล็กกล่อง 1.1/2"x3"หนา 2.0 มม. | 13.00 | ท่อน | 472.00 | 6,136.00 | - | - | 6,136.00 | |
| | 1.2 ทึล็กกล่อง 1"x2"หนา 1.6 มม. | 10.50 | ท่อน | 306.00 | 3,213.00 | - | - | 3,213.00 | |
| | 1.3 ค่าแรงเชื่อมเหล็ก | 371.00 | กก. | - | - | 12.00 | 4,452.00 | 4,452.00 | |
| | 1.4 เพลส+ฟูกเหล็ก | 12.00 | ชุด | 703.22 | 8,438.64 | 211.00 | 2,532.00 | 10,970.64 | |
| 2 | ฉันทันเหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.0 มม. | 16.00 | ท่อน | 634.00 | 10,144.00 | - | - | 10,144.00 | |
| 3 | แปเหล็กกล่อง 1.1/2"x3"หนา 2.0 มม. | 18.00 | ท่อน | 472.00 | 8,496.00 | - | - | 8,496.00 | |
| 4 | ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงสร้าง | 784.00 | กก. | - | - | 12.00 | 9,408.00 | 9,408.00 | |
| 5 | หลังคามุงมัสชีส หนา 0.30 มม.พร้อมบุฉนวน | 114.00 | ตร.ม. | 158.00 | 18,012.00 | 70.00 | 7,980.00 | 25,992.00 | |
| 6 | ประตู D1 | 2.00 | ชุด | - | - | - | - | - | |
| | 6.1 เหล็กกล่อง 1.1/2"x3"หนา 2.0 มม. | 14.00 | ท่อน | 472.00 | 6,608.00 | - | - | 6,608.00 | |
| | 6.2 ค่าแรงเชื่อมเหล็ก | 280.00 | กก. | - | - | 12.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | |
| | 6.3 ตาข่ายเหล็กถัก | 28.00 | ตร.ม. | 215.00 | 6,020.00 | 64.50 | 1,806.00 | 7,826.00 | |
| | 6.4 บุขเหล็ก | 4.00 | ชุด | 280.00 | 1,120.00 | - | - | 1,120.00 | |
| 7 | งานทาสีโครงสร้างเหล็ก | 1.00 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 900.00 | 3,900.00 | |
| 8 | งานไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้า | 1.00 | งาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | |
| | | | | | 76,187.64 | | 32,438.00 | 108,625.64 | |

ลงชื่อ  ปริมาณราคา
 (นายอัจฉรา เคารพธรรม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน พย.4871

